

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Mławie wraz z niezbędną infrastrukturą - instalacja PV 40 kWp
ADRES INWESTYCJI : Miejscowość: ul Studzieniec Mława powiat Mława, woj. mazowieckie Numery działki ewidencyjnych: 11-503/3 i 11-503/5
INWESTOR : Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków WOD-KAN sp. z o.o. w Mławie
ADRES INWESTORA : ul Płocka 106, 06-500 Mława
WYKONAWCA ROBÓT : zostanie wyłoniony z przetargu
ADRES WYKONAWCY : zostanie wyłoniony z przetargu
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Timczenko (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : październik 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 40 kWp			
1.1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 93*0.4*0.8	m ³ m ³	 29.76	
				RAZEM	29.76
1.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm HDPE 110 4	m m	 4.00	
				RAZEM	4.00
1.3	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie <i>Kabel elektroenergetyczny YKY 0,6/1kV 4x35 mm²</i> 81	m m	 81.00	
				RAZEM	81.00
1.4	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych <i>Kabel elektroenergetyczny YKY 0,6/1kV 4x35 mm²</i> 4	m m	 4.00	
				RAZEM	4.00
1.5	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 93*0.4*0.6	m ³ m ³	 22.32	
				RAZEM	22.32
1.6	KNNR 5 1204-03	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 35 mm ² 16	szt. szt.	 16.00	
				RAZEM	16.00
1.7	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 35 mm ² pod zaciski lub bolce 16	szt.żył szt.żył	 16.00	
				RAZEM	16.00
1.8	kalk. własna	montaż instalacji PV 40kWp 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.9	kalk. własna	Pomiary instalacji PV 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00