



UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić rzędne proj. i istn. uzbrojenia podziemnego.
2. W razie potrzeby wykonać próbne przekopy.
3. Ewentualne kolizje rozwiązać na budowie. w porozumieniu z Gestorem i na jego warunkach.

POZIOM PORÓWNAWCZY 150.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU PROJ.		161.60	161.60
RZĘDNA TERENU ISTN.		161.60	161.60
RZĘDNA DNA KANAŁU		159.37 160.04	160.12
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		2.23 1.56	1.48
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.5% 5.70m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVC-U KLS SNB lite Ø160x4.7mm	
ODLEGŁOŚCI		0.00 4.40 5.70	
HEKTOMETRY		S34	S34.2

P.S1/EPI-Graf. Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

