

Mława, dn. 08.07.2025 r.

IRS.6530.7.2025

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 80a ust. 1 ust. 2 ust. 3 i ust. 3a, art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 79 ust. 1, art. 81, art. 82 oraz art. 88 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1290 ze zm.); rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 ze zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572); po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.06.2025 roku złożonego przez Pełnomocnika Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie, Pana Mateusza Hajdas reprezentującego Hydroanalizy Sp. z o.o. Kozilas 11, 09-304 Kozilas, Oddział w Pruszkowie, ul. Bema 3, 05-800 Pruszków o zatwierdzenie dodatku do projektu robót geologicznych

z a t w i e r d z a m

„Dodatek Nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego w celu budowy ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu miejskiego na działce o numerze ewidencyjnym 469/1 przy ulicy Piekiełko w miejscowości Mława, gm. Miasto Mława, pow. mławski, woj. mazowieckie”, opracowany w miesiącu czerwcu 2025 roku przez uprawnionych geologów: mgr Mateusza Hajdas, mgr. Łukasz Sopol i inż. Kacpra Antkowiak, reprezentujących Hydroanalizy Sp. z o.o. Kozilas 11, 09-304 Kozilas, z następującymi warunkami:

I. Zakres prac na wykonanie otworu studziennego nr 1 obejmuje:

- 1) odwiercenie otworu próbnego nr 1 o średnicy 143 mm do głębokości 100,0 m w miejscu wiercenia studni nr 1, zgodnie z lokalizacją zaprojektowaną w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych;
 - 2) na podstawie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych oraz wymagań technicznych przyjęto następujące zmiany w założeniach projektowych dotyczących wykonania otworu:
 - w przypadku korzystnych warunków hydrogeologicznych otwór próbny zostanie rozwiercony do docelowej średnicy przewidzianej w projekcie, w trakcie wiercenia zostanie zastosowana rura konduktowowa średnicy 600 mm, posadowiona na głębokości 10,0 m p.p.t. i usunięta z otworu po jego zafiltrowaniu;
 - w przypadku negatywnych wyników wiercenia otworu próbnego (nienapotkania warstwy wodonośnej) i nie osiągnięcie zamierzonego celu zostanie zlikwidowany w następujący sposób:
 - wypełnienie urobkiem otworu o średnicy 143 mm,
 - zasypanie interwału 0,0-0,5 m p. p. t. glebą rodzimą z warstwą humusu,
 - wyrównanie i zniwelowanie powierzchni po zlikwidowanym otworze wiertniczym,
 - uporządkowanie terenu prac;
 - 3) w trakcie wierceń prowadzona będzie na bieżąco analiza makroskopowa urobku , obserwacja postępu wiercenia oraz innych zjawisk mających wpływ na ocenę warunków geologicznych w otworze i otoczeniu;
 - 4) prace kameralne: opracowanie dokumentacji powykonawczej.
- II. Harmonogram zamierzonych robót geologicznych dla otworu próbnego nr 1:

- w przypadku stwierdzenia warunków niekorzystnych:
 - organizacja placu wiercenia - 1 dzień
 - wiercenie otworu - 14 dni
 - likwidacja placu wiercenia - 1 dzień

- prace geodezyjne - 1 dzień
 - sporządzenie dokumentacji powykonawczej - 60 dni
 - w przypadku stwierdzenia warunków korzystnych i dalsze wykonanie studni nr 1
 - organizacja placu wiercenia - 1 dzień
 - wiercenie otworu - 21 dni
 - filtrowanie otworu - 1 dzień
 - pompowanie studni - 7 dni
 - likwidacja placu wiercenia - 1 dzień
 - prace geodezyjne - 1 dzień
 - sporządzenie dokumentacji powykonawczej - 60 dni
- III. Termin rozpoczęcia robót geologicznych - nie wcześniej niż po dniu, w którym niniejsza decyzja zatwierdzająca dodatek Nr 1 do projektu robót geologicznych stanie się ostateczna.
- IV. Zamiar przystąpienia do wykonywania robót przewidzianych niniejszym dodatkiem do projektu zgłosić na piśmie Staroście Mławskiemu oraz Burmistrzowi Miasta Mława, jako organowi samorządu terytorialnego właściwemu ze względu na miejsce wykonywanych robót - najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia tych robót.
- V. Projektowane roboty prowadzić w oparciu o zatwierdzony dodatek Nr 1 do projektu robót, zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki wiertniczej oraz przy stałym nadzorze geologicznym osób uprawnionych w tym zakresie.

Uzasadnienie

W dniu 24 czerwca 2025 roku, Pełnomocnik Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie Pan Mateusz Hajdas reprezentujący Hydroanalizy Sp. z o.o. o Kozilas 11, 09-304 Kozilas, Oddział w Pruszkowie, ul. Bema 3, 05-800 Pruszków wystąpił z wnioskiem do Starosty Mławskiego o zatwierdzenie „Dodatku nr 1 do Projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu miejskiego na działce o numerze ewidencyjnym 469/1 przy ulicy Piekiełko w miejscowości Mława, gm. Mława, pow. mławski, woj. mazowieckie”. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Miejska Mława. Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, ul. Płocka 106, 06-500 Mława, który uzyskał zgodę właściciela działki nr ew. 469/1 obręb Piekiełko, na wykonanie ujęcia wód podziemnych przez w/w spółkę.

Celem opracowania jest wprowadzenie zmian do „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego w celu budowy ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu miejskiego na działce o numerze ewidencyjnym 469/1 przy ulicy Piekiełko w miejscowości Mława, gm. Miasto Mława, pow. mławski, woj. mazowieckie” zatwierdzonego decyzją Starosty Mławskiego z dnia 29.04.2025 roku ; znak: IRŚ.6530.6.2025.

Z uwagi na dużą zmienność budowy geologicznej na analizowanym obszarze oraz niski poziom rozpoznania budowy geologicznej, w ramach projektowanych robót stwierdzono wykonanie małośrednicowego otworu próbnego nr 1 o średnicy otworu 143 mm do głębokości 100,0 m, w celu wstępnej oceny warunków hydrogeologicznych występujących w miejscu projektowanej studni nr 1, przy zastosowaniu również rury konduktorowej o średnicy 600 mm, posadowionej na głębokości 10,0 m p.p.t. i usunięta z otworu po jego zafiltrowaniu. W przypadku stwierdzenia korzystnych warunków hydrogeologicznych otwór rozpoznawczy nr 1 zostanie rozwiercony do docelowej średnicy studni nr 1 a następnie zafiltrowany. W przypadku stwierdzenia warunków niekorzystnych otwór rozpoznawczy nr 1 zostanie zlikwidowany. Prace likwidacyjne otworu wiertniczego zostaną przeprowadzone przy użyciu urządzenia wiertniczego z podnośnikiem hydraulicznym. Z uwagi na to, że otwór rozpoznawczy wiercony będzie na płuczkę, bez użycia rur

osłonowych, po wyciągnięciu gryzera otwór ulegać będzie samoczynnemu zasypaniu. Pozostała część likwidowanego otworu próbnego wypełniona zostanie urobkiem, a sam profil geologiczny zostanie zrekonstruowany do stanu zbliżonego do pierwotnego. Projektowane ujęcie wód podziemnych stanowić ma źródło wody dla potrzeb wodociągu grupowego. Woda będzie wykorzystywana dla pokrycia potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkańców, mycia pojazdów mechanicznych, zaopatrzenia w wodę punktów usługowych a także do podlewania terenów zielonych.

W związku z powyższym w przedłożonym „Dodatku Nr 1 do projektu robót geologicznych...” zaproponowano następujące zmiany:

- wykonanie otworu próbnego nr 1 w miejscu wiercenia studni nr 1, który umożliwi precyzyjne rozpoznanie warunków hydrogeologicznych na analizowanym obszarze,
- zastosowanie rury konduktorowej średnicy 600 mm na głębokości 10,0 m,
- zmiana harmonogramu projektowanych prac i robót geologicznych.

Zgodnie z treścią art. 80a ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze dodatek do projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej, w drodze decyzji.

Stosownie do art. 161 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego, organem właściwym rzeczowo i miejscowo w przedmiotowej sprawie jest Starosta Mławski.

Ww. „Dodatek Nr 1 do projektu robót” spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.).

W toku postępowania administracyjnego Starosta Mławski zgodnie z art. 80a ust. 3a Prawa geologicznego i górniczego nie wystąpił do organu gminy w przedmiocie zatwierdzenia „Dodatku do projektu robót geologicznych”, ponieważ planowane roboty dotyczą obszaru, który był już wcześniej objęty opiniowaniem pod kątem zgodności z art. 80 ust. 5 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

Mając na uwadze powyższe oraz na podstawie przepisów powołanych na wstępie niniejszej decyzji, a stanowiących podstawę prawną do jej wydania, orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

1. Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z ust. 53 części I ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.) za wydanie decyzji zatwierdzającej dodatek nr 1 do projektu robót geologicznych uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), oraz za pełnomocnictwo 17 zł. (słownie: siedemnaście złotych) przelewem na konto Urzędu Miasta Mława w dniu 23.06.2025 r.



Z up. STAROSTY
Tadeusz Bak
Kierownik Działu Rolnictwa i Środowiska
w Wydziale Infrastruktury,
Rolnictwa i Środowiska

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków

„Wod-Kan” Sp. z o o

Pan Mateusz Hajdas

ul. Bema 3, 05-800 Pruszków

(w załączeniu 1 egz. „Dodatku nr 1 do Projektu robót geologicznych...”)

2. a/a (w załączeniu 1 egz. „Dodatku nr 1 do Projektu robót geologicznych...”)

Do wiadomości:

1. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

2. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie

ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa,

3. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718, Warszawa

4. Minister Klimatu i Środowiska


ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,

5. Burmistrz Miasta Mława

ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

6. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w

Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa



[Faint, mirrored red stamp text, likely bleed-through from the reverse side of the page]